

Aviso de construcción

>

INSTALACION DE CUBIERTA DE PANELES DE CONCRETO SOBRE LA CALLE PRIMERA ENTRE BODIE Y BAILEY

El Contratista de Metro comenzará la instalación de una cubierta de placas de concreto en la Calle Primera entre Bodie y Bailey. En las últimas semanas, el Contratista ha estado instalando vigas verticales en esta área, las cuales forman las paredes de la estación que será excavada debajo de la Calle Primera. El siguiente paso, objetivo de este aviso, contemplará la construcción de una cubierta de paneles de concreto sobre las vigas, lo que permitirá que el tráfico circule mientras la estación es excavada por debajo. Esto implicará la excavación de la anchura completa de la Calle Primera para instalar vigas horizontales entre las vigas verticales, que a su vez soportarán la cubierta de paneles de concreto. Una vez que la cubierta de concreto sea instalada, el tráfico regresará a la normalidad.

Qué: Instalación de una cubierta de paneles de concreto sobre la calle.

Cuándo: Esta actividad se llevará a cabo los fines de semana para minimizar el impacto en el tráfico que circula sobre la Calle Primera y Boyle, comenzando el fin de semana del 4 de marzo del 2005. El horario de trabajo será continuo de las 6:00 p.m. del viernes a las 6:00 a.m. del lunes.

Dónde: En la Calle Primera entre Bodie y Baley. El trabajo se realizará en tres segmentos principales y la Calle Primera será cerrada en cualquiera de los fines de semana en uno de estos tres segmentos: Este de Boyle, entre Boyle y Bailey; en la misma Boyle; ó en el oeste de Boyle, entre Boyle y Bodie.

Qué se espera: Como se indica en el siguiente dibujo, la calle estará cerrada en el área de segmento donde el trabajo se este realizando. El trabajo comenzará con la excavación de la calle usando excavadores hidráulicos y camiones de volteo. Las vigas horizontales, las cuales forman el soporte de la cubierta, serán luego bajadas a su posición sobre las vigas verticales usando una gran grúa y unidas con soldadura. La misma grúa instalará luego los paneles de concreto sobre las vigas horizontales para formar la cubierta. Esta cubierta será la superficie sobre la que podrá circular el tráfico en la Calle Primera. Hasta la conclusión del trabajo en cualquier área particular, ese segmento de la Calle Primera será re-abierto al tráfico a las 6:00 a.m. de la mañana del Lunes. Este proceso será repetido cada fin de semana trabajando de este a oeste hasta que el trabajo esté completo. El Departamento de Transportación aprobó el plan de control de tráfico que permitirá que el tráfico de norte a sur continúe sobre Boyle y las calles alrededor con la excepción del segmento 2 en Boyle. Señales sobre desviaciones serán instaladas para dirigir el tráfico con claridad en el área durante el trabajo y Oficiales de Control de Tráfico estarán en funciones. El acceso peatonal a casas y negocios se mantendrá todo el tiempo.

A dar la vuelta de esta hoja se pueden ver como se desarrollaran los tres segmentos del trabajo.

Por favor llame al 1-800-252-9040 para recibir esta notificación a través de un aparato de ayuda para escuchar.

Recuerde tener cuidado siempre que maneje o camine a través o cerca de un área de construcción.
Gracias por su paciencia y cooperación.

Para más información, llame a Yvette Robles, Community Relations Construction Impact Team, 213.922.2259.

Metropolitan Transportation Authority
One Gateway Plaza, MS 99-17-11
Los Angeles, CA 90012-2952



Metro[™]